



- ankerpunten (4m uit dakrand)
- penduleankers (2m uit dakrand, in de buitenhoek)
- denkbeeldige 4m lijn
- Noodoverstorten

Hemelwaterafvoer volgens NEN 3215 voor pluvia (conform opgave installateur)  
 Noodoverstorten volgens NEN 6702 (conform opgave constructeur)  
 Valbeveiliging op dak conform Arbeidsomstandigheden besluit, artikel 3.16 en Europese richtlijnen (2001/45/EG)  
 Exacte inrichting en aantal ankerpunten en penduleankers (conform opgave adviseur / leverancier)

**DAKCONSTRUCTIE:**  
 (totale constructie Rc 6,3m<sup>2</sup>.K/W)  
 - kunststofdakbedekking SIKA / Samafil TS77 FPO membraan, gewapend, dik 1,8mm, kleur beige  
 - isolatie, Kingspan Therma TR26 FM, dikte 142mm R-waarde 6,36m<sup>2</sup>.K/W, tweezijdig gecacheerd met alu-laag, bevestigd met door de fabrikant voorgeschreven parkers en volgplaten.  
 - dampscherm samavap 1000 E, dikte 0,2mm, 80mm overlappend aangebracht.  
 de overlappen met dubbelzijdig butylkleefband luchtdicht verkleven.  
 - stalen dakplaat (dikte minimaal 0,75mm) uitvoeren volgens tekening en berekening constructeur / leverancier  
 - staalconstructie uitvoeren volgens tekening en berekening constructeur

project: Aldi aan de Blokhoeve, te Nieuwegein		datum: 19-09-2022 revisiedatum:	
opdrachtgever: Aldi Culemborg B.V. Postbus 528, 4100 AM Culemborg Tel: 035 - 477100, Fax 0345 - 477190			
onderdeel: Dak overzicht		gecontroleerd: HvdK schaal: 1:100 projectfase: BOUWAANVRAAG werknr:	
		4791 HG Klundert 4790 AC Klundert info@dhbouwadvies.nl www.dhbouwadvies.nl	
Kerkring 17 Postbus 139 Tel: 0168-403041 Email: Internet:		DH19-193 F310	